Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

DODATEK KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU ČESKÁ KUBICE

pro veřejnou splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod

Zpracovala: Ing. Eva Gožďálová

Prosinec 2015

Rozdělovník: **dne:** **převzal:**

Pare č.1: Obec Česká Kubice
Pare č.2: MěÚ Domažlice, vodoprávní úřad
Pare č.3: CHVaK, a.s. provoz kanalizací a ČOV
Pare č.4: CHVaK, a.s. Archiv

1. DODATEK K TECHNICKÉMU POPISU STOKOVÉ SÍTĚ

a) V roce 2006 byla provedena dostavba kanalizace „Česká Kubice – výtlak nádraží“, sloužící k odkanalizování 4 nemovitostí v této lokalitě. Skutečné provedení odpovídá zpracované projektové dokumentaci.

Základní charakteristika a rozsah stavby:

Prodloužení:

Výtlačný řad	PEHD 63/3,8	322 m
Stoka Ed- gravitační	DN 250	48,2 m
Stoka Ee- gravitační	DN 250	28,7 m

Čerpací stanice – ČS 1

ČS 1 je podzemní objekt, betonová, nepropustná nádrž. Do jímky je zaústěna splašková kanalizace a z jímky jsou odváděny splašky pomocí dvou paralelně zapojených čerpadel do výtlačného řadu. Čerpadla pracují střídavě dle nastavené automatiky, přičemž druhé slouží jako 100% rezerva.

Na čerpací stanici ČS 1 smějí být přivedeny pouze splaškové vody, které svým složením nepřekračují limity stanovené pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace obce Česká Kubice.

Na ČS 1 jsou připojeny tyto kanalizační stoky:

Výtlačný řad	PEHD 63/3,8
Stoka Ed- gravitace	DN 250
Stoka Ee- gravitace	DN 250

b) V roce 2015 bylo vybudováno v katastrálním území Česká Kubice na p. č. 1430 KN prodloužení kanalizace a přípojky pro chatky „Krásnohorská“.
Provedení prodloužení kanalizační stoky pro odkanalizování stávajících chatek v areálu objektu Krásnohorská, bylo provedeno dle schválené dokumentace.

Stavební povolení ke stavbě vodního díla „Prodloužení vodovodu a kanalizace pro chatky Krásnohorská, Česká Kubice:

MeDO-20414/2015-Aul-DS

Základní charakteristika a rozsah stavby:

Prodloužení:

Splašková stoka	DN 250	29,9 m

1.1. Grafická příloha

Grafická příloha č. 1 obsahuje základní situační údaje o kanalizaci.