Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

DODATEK Č. 2 KE KANALIZAČNÍMU ŘÁDU

pro veřejnou kanalizaci obce Česká Kubice

Zpracovala: Lenka Končelová

Schválil: Vlastimil Hejhal

únor 2019

Dodatek č. 2 Kanalizačního řádu schválil Městský úřad Domažlice, vodoprávní úřad:

pod č.j.....

ze dne .....

.....
razítko a podpis
schvalujícího úřadu

Rozdělovník:
Obec Česká Kubice
MěÚ Domažlice, vodoprávní úřad
CHVaK, a.s. provoz kanalizací a ČOV
CHVaK, a.s. archiv

1. TECHNICKÝ POPIS

1.1. Lokalita Koptovna

V roce 2017 byla provedena dostavba nové části splaškové kanalizace v lokalitě „Česká Kubice – Koptovna“, sloužící k odkanalizování nemovitostí parc. č. KN 1214/32, 1214/33, 1214/34 a 1214/35 v katastrálním území Česká Kubice, a odvedení splaškových vod na ČOV Česká Kubice.

Skutečné provedení odpovídá zpracované projektové dokumentaci.

Základní charakteristika a rozsah stavby:

Prodloužení kanalizačního řadu:

Název	Délka v m	Materiál DN
Stoka E2a	37,10	PP 250
Stoka E2a	25,72	PP 250

Stavební povolení ke stavbě vodního díla „Kanalizace Česká Kubice – Koptovna“:

MeDO-70917/2016-Aul-DS ze dne 10.11.2016

Základní charakteristika a rozsah stavby:

Nová část splaškové gravitační kanalizace – stoka E2a - byla napojena na stoku E2 ve spojné šachtě SŠ a je vedena západním směrem v délce 62,82 m. Stoka je zhotovena z materiálu PP DN 250.

1.2. Propojení kanalizačního systému Česká Kubice – Folmava

V roce 2018 byla zhotovena kanalizační stoka propojující kanalizační systém obce Česká Kubice a Folmava s následným odvodem splaškových vod obce Česká Kubice na ČOV Folmava. Technologie ČOV Česká Kubice byla demontována, objekt bude využíván k jiným účelům.

Stoka G (dříve stoka 3) - začíná v obci Folmava napojením na koncovou šachtu Š28 stoky A v krajnici místní komunikace na severním konci obce. Dále pokračuje podél místní komunikace do lomové šachty Š4, za kterou trasa křižuje místní komunikaci a dále pokračuje podél komunikace do šachty Š8. Mezi šachtou Š8 a Š9 křižuje silnici III tř. Trasa dále pokračuje v prostoru mezi silnicemi do šachty Š11. Mezi šachtami Š11 – Š12 podchází kanalizace silnici I. třídy Plzeň - Folmava. Příčný přechod přes silnici je proveden technologií řízeného protlaku pod konstrukčními vrstvami silnice. Od šachty Š12 trasa pokračuje v souběhu se silnicí I tř. až do šachty Š28a v jejím svahu. Dále trasa pokračuje lesním pozemkem až do lomové šachty Š35, kde pomocí řízeného protlaku podchází trasa silnici III tř. Česká Kubice – Folmava. Po křížení komunikace trasa pokračuje opět v lesním pozemku přes lomovou šachtu Š42 do spojné šachty ŠS, která je vybudována na stávající přívodní stoce do již zrušené ČOV Česká Kubice.

Stoka G je zhotovena v profilu DN 300 a 400. Stávající stoka v obci Folmava je v profilu DN 250 a ve velkém sklonu (více než 50%). Z výše uvedeného důvodu

bylo použito se souhlasem provozovatele zaústění většího profilu do menšího. Pokud se bude dělat v budoucnu rekonstrukce stávající stoky A v obci Folmava, je vhodné sjednotit profil na DN 400.

Název	**Délka v m**	**Materiál DN**
Stoka G	514,5	PP 300
Stoka G	1058,1	PP 400

Stavební povolení ke stavbě vodního díla „Kanalizace Česká Kubice – Folmava, stoka G (dříve stoka 3)“:
Rozhodnutí č.j. MeDo-29684/2015-Aul-DS ze dne 8.6.2015 včetně změny č.j. MeDo-88782/2017-Aul-DS ze dne 15.12.2017

2. PŘÍLOHA

Grafická příloha č. 1 Lokalita Koptovna
Grafická příloha č. 2 Lokalita propojení Česká Kubice – Folmava